



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
SETOR DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI

EDITAL Nº. 19/2022-----PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 95/2022
EMISSÃO - 27/05/2022
DATA DA ABERTURA - 17/06/2022
HORARIO DE ABERTURA: 09:30H

OBJETO

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB DEMANDA E SERVIÇOS CORRELATOS (ESTRUTURAS E SONORIZAÇÃO), A SEREM REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE

CONVITE ()	CONCORRÊNCIA ()
PREGÃO PRESENCIAL ()	CONCURSO ()
LEILÃO ()	TOMADA DE PREÇO ()
PREGÃO ELETRÔNICO (X)	INEXIGIBILIDADE ()

AUTUAÇÃO

Renata Reis dos Santos
Pregoeira



SOLICITAÇÃO

Senhora Prefeita,

Monalisa Gonçalves Tavares

Tendo em vista as necessidades da contratação de empresa para **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB DEMANDA E SERVIÇOS CORRELATOS (ESTRUTURAS E SONORIZAÇÃO)**, A SEREM REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA., pedimos que seja realizado o Registro de Preço, dentro do período de 12 (doze) meses – período máximo da vigência da Ata de Registro de Preços – inclusive o atendimento de situações imprevisíveis, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços não permite qualquer aditivo. Na oportunidade informamos que as especificações técnicas e quantitativas dos materiais a serem adquiridos, estão de acordo com o previsto no artigo 15, § 7º, da Lei 8.666/93, conforme segue:


01					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	PALCO MEDINDO 6,00 X 6,00 = 36 M², MÍNIMO 1,20 METRO DE ALTURA DO SOLO AO PISO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, FORMATO 02 (DUAS) ÁGUAS, COBERTURA COM LONA NITGHT DAY, ANTI- CHAMA, ANTI-MOFO, ANTI UV, VULCANIZADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COR BRANCA; PISO REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM PISO EM PRANCHÃO, FUNDO E LATERAIS, EM SOMBRITE, (01) ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, GUARDA-CORPO COM 1 METRO DE ALTURA, EM GRADE DE MELATON REFORÇADO, ESPAÇAMENTO DE 10 A 14 CM DE LARGURA, NO FUNDO, 01 (UMA) ORELHA DE CADA LADO PARA FLY; ESTANDO INCLUSO: MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, DESPESAS COM PESSOAL (ALIMENTAÇÃO-HOSPEDAGEM PAGAMENTO INCLUÍDO ENCARGOS SOCIAIS), TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8 X 2.40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASTIC DE BWF 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM², TEMPLA RÍGIDO DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMASDA ABNT.	DIÁRIAS	50		



Prefeitura Municipal de Ibicarai
Estado da Bahia



02	<p>PALCO MEDINDO 8,00 X 6,00 = 48 M², MÍNIMO 1,50 METRO DE ALTURA DO SOLO AO PISO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO MÍNIMO Q30, FORMATO 02 (DUAS) ÁGUAS, COBERTURA COM LONA NITGHT DAY, ANTI-CHAMA, ANTI-MOFO, ANTI UV, VULCANIZADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COR BRANCA; PISO REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM PISO EM PRANCHÃO, FUNDO E LATERAIS, EM SOMBRITE, (01) ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, GUARDA-CORPO COM 1 METRO DE ALTURA, EM GRADE DE MELATON REFORÇADO, ESPAÇAMENTO DE 10 A 14 CM DE LARGURA, NO FUNDO, 01 (UMA) ORELHA DE CADA LADO PARA FLY; ESTANDO INCLUSO: MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, DESPESAS COM PESSOAL (ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM PAGAMENTO INCLUÍDO ENCARGOS SOCIAIS), TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8 X 2.40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASTIC DE BWF 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM², TEMPLA RÍGIDO DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.</p>	DIÁRIAS	25		
03	<p>PALCO 12 X 08 = 96 M², CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 12X08X2M DE ALTURA, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM TRAVAMENTO INFERIOR EM CHAPA DOBRADA, TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DE PISO EM CHAPA METÁLICA, FORRAÇÃO EM CHAPAS DE COMPENSADO DE 20MM EMOLDURADO EM CHAPA METÁLICA TRAVADO COM PARAFUSO TIPO GRAMPO METÁLICO COM ACABAMENTO EM FORRAÇÃO DE CARPETE DE 6MM. ACABAMENTO DE SAIA EM TODO PERÍMETRO EM COMPENSADO DE 10MM FORRADO COM TNT. O PISO DEVERA TER CARGA MÍNIMA P/M² DE 450KG. MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COBERTURA COM PILARES EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO EQ30 E VIGAS HORIZONTAIS E TESOURAS EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO BOXTRUSS COM SISTEMA DE CONEXÃO E ELEVAÇÃO COM CUBOS SLEEV'S, FORRADO EM LONA VINÍLICA BRANCA EXTERNA E BLACKOUT INTERNO DOTADO COM TORRES PARA PA E TELÃO DE LED COM ESTRUTURA DE EQ30 E BOX TRUSS. 02 (DUAS) ESCADAS DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.</p>	DIÁRIAS	15		



Prefeitura Municipal de Ibicaraí
Estado da Bahia



04	<p>PALCO MEDINDO 14.00 X 12.00 = 140 M², 2M DE ALTURA, MONTAGEM DESMONTAGEM DE PALCO, CONSTRUÍDOEM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM TRAVAMENTO INFERIOR EM CHAPA DOBRADA, TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DE PISO EM CHAPA METÁLICA, FORRAÇÃO EM CHAPAS DE COMPENSADO DE 20MM EMOLDURADO EM CHAPA METÁLICA TRAVADO COM PARAFUSO TIPO GRAMPO METÁLICO COM ACABAMENTO EM FORRAÇÃO DE CARPETE DE 6MM. ACABAMENTO DE SAIA EM TODO PERÍMETRO EM COMPENSADO DE 10MM FORRADO COM TNT. O PISO DEVERA TER CARGA MÍNIMA P/M² DE 450KG. MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COBERTURA COM PILARES EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO EQ30 E VIGAS HORIZONTAIS E TESOURAS EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO BOX TRUSS COM SISTEMA DE CONEXÃO E ELEVAÇÃO COM CUBOS SLEEV'S, FORRADO EM LONA VINÍLICA BRANCA EXTERNA E BLACKOUT INTERNO DOTADO COM TORRES PARA PA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 (DUAS) TONELADAS, TORRES PARA TELÃO DE LED COM ESTRUTURA DE EQ30 E BOX TRUSS. TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8 X 2.40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASTIC DE BWF 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM², TEMPLA RÍGIDO DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. 02 (DUAS) ESCADAS ESCADAS DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.</p>	DIÁRIAS	15		
05	<p>CAMAROTE, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE CAMAROTE: COBERTO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MÍNIMO Q30, COM INÍCIO DO PISO DE NO MÍNIMO, 1,70, ACESSO PELAS 02 (DUAS) LATERAIS, COM CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO (FRONTAL, TRASEIRO E LATERAL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 9077 DA ABNT(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), E INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DA BAHIAVIGOR. AS COBERTURAS DOS CAMAROTES EM REFERENCIA DEVERÃO SER EM LONAS CONFECCIONADAS EM LAMINADOS DE PVC, CALANDRADOS COM REFORÇO DE TECIDOS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, CARACTERIZADO ASSIM, UMA ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E AS INTEMPÉRIES. DEVERA POSSUIR AINDA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E A MAIORIA DOS FUNGOS, NÃO PERMITINDO A ADERÊNCIA DE PARTÍCULAS EXTERNAS. QUE NÃO DEFORMEM COM ALTAS TEMPERATURAS (ANTI-CHAMAS), INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.</p>	M ²	500		
06	<p>FECHAMENTO METÁLICO DE 2,20 X 2,40 METROS, COM BRAÇO DE FORÇA PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA.</p>	DIÁRIAS	1.300		



Prefeitura Municipal de Ibicaraí
Estado da Bahia



07	PRATICÁVEIS, TIPO PLATAFORMA, METÁLICO, PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO, UNIDADES COM MEDIDA APROXIMADA DE 2 X 1M, ALTURA COM REGULAGEM DE 20CM A 1M, TAMPO EM COMPENSADO RESISTENTE LISO OU COMREVESTIMENTO EM CARPETE OU SIMILAR.	DIÁRIAS	150		
08	GRADES DE PROTEÇÃO, MEDINDO 1,30 M DE ALTURA X 2,00 M DE COMPRIMENTO, DE ENCAIXE POSSIBILITANDO O ISOLAMENTO DO PÚBLICO.	DIÁRIAS	1.000		
09	MÓDULOS ELEVADO DE POLÍCIA, MEDINDO 3,5 X 1 X 2,5, COM BANCO, PROTEÇÃO FRONTAL E ESCADAS.	DIÁRIAS	200		
10	PÓRTICO, PÓRTICO DE ALUMÍNIO EM BOX TRANS Q-30, MÚLTIPLA DE 1 METRO, COM 4 METROS DE ALTURA, 10 METROS DE COMPRIMENTO. PAINEL FRONT-LIGHT COM 1,5 M DE ALTURA X 08 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 80 METROS LINEAR DE TORRES, 16 CUBOS DE 5 FASES.	DIÁRIAS	40		
11	STAND CLIMATIZADO, ESTRUTURA EM OCTANORME PARA MONTAGEM DE CAMARINS E ESTANDES E SALAS DE TRABALHO, BALCÕES E APARADORES. COM FECHAMENTO EM PLACAS, C/ AR CONDICIONADO; PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO; CARPETADO; PAREDES E PAINÉIS EM CHAPAS TS, NA COR BRANCA LEITOSO OU FOSCO, ESTRUTURADOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO ADONISADO; TETO: PERGOLADO METÁLICO PARCIAL COM FORRO; TESTEIRA: NA COR BRANCA COM H=0,50M SOBRE O FRONTAL DO ESTANDE; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO ESTANDE; 02 (DOIS) SPORT DE LUZ, APARELHODE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. OBS.: A MONTAGEM DO(S) STANDE(S) OBEDECERÁ AO PROJETO ARQUITETÔNICO DO EVENTO.	M ²	800		
12	RAMPA, EM ESTRUTURA METÁLICA, NAS DIMENSÕES DE 7,00M X 3,00M DE LARGURA, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE, PINTADO COM TINTA PVA NA COR PRETA, PARA ACESSO À PALCOS ATÉ 1,30M DE ALTURA.	DIÁRIAS	25		
13	TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30M - EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 ½ POLEGADAS (48,30 MM), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA.	M ²	400		
14	LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, EMPULÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85CM X 90CM, CERTIFICADA PELO IMETRO.	DIÁRIAS	15.000		
15	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA, QUADRADA, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CMX70CM.	DIÁRIAS	1.000		
VALOR TOTAL					R\$



Prefeitura Municipal de Ibicarai
Estado da Bahia



02					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	<p>P.A. COMPLETO (SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE) - 02 MESAS DIGITAIS 56 CANAIS POR 32 SAÍDAS AUXILIARES MIX RACK SISTEMA DE SOM LINE ARRAY SIDE DUPLO 24 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY 24 CAIXAS DE SUB SB 850 T18 OU SB 218 - 16 MONITORES SM 400 - 01 SUB COM 02 AUTO FALANTES DE 18 POLEGADAS PARA BATERIA SISTEMA DE FONE COMPLETO: 16 FONE MONITOR - 10 EAR PHONE PSM 900 - 40 PEDESTAIS GIRAFAS E GARRAS - 40 MICROFONES - SM58 - SM57 MICROFONES DE TONS 604 - SM91 - 04 MICROFONES SEM FIO UR4 - 12 PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS DE 2M X 1M - 02 SISTEMAS DE CONTRA BAIXO COM CABEÇOTE 450W CAIXAS ORIGINAL 4X10 E CAIXA 15" ORIGINAL - 01 MULTICABO DE 110 M E 56 VIAS ESPAGUETADAS - CABOS E EXTENSÕES COMPATÍVEIS E SUFICIENTES PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA COM UMA TORRE DELAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS - 02 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 4 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 - AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; - 02 AMPLIFICADORES TWIN - 02 AMPLIFICADORES JCN 900 - 02 AMPLIFICADORES AMPEG PRO - 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; - MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; - MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDE FILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; - MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; - 01 BANCO DE TECLADO; - 01 BATERIA (INSTRUMENTO MUSICAL) COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS (CORPO E DEMAIS COMPONENTES), DE ALTA QUALIDADE E PADRÃO, PARA USO DAS BANDAS MÚSICAS DE GRANDE PORTE DURANTE OS EVENTOS; - 01 KIT DE FERRAGENS PARA BATERIA (01 ESTANTE RETA, 01 ESTANTE GIRAFAS, 01 ESTANTE DE CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL DE BUMBO); - 01 SUPORTE PARA TECLADO TIPO TORRE PARA 02 TECLADOS E 01 NOTEBOOK.</p>	DIÁRIAS	25		



Prefeitura Municipal de Ibicarai
Estado da Bahia



02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PA PARA PALCO (SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE) - 1 MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS COM 08 MANDADAS AUXILIARES;1 MULTICABO DE 24 CANAIS COM 45 METROS (USADOS PARA INPUT NA MESA). – 2 PROCESSADOR DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 6 SAÍDAS - 1 CD/DVD PLAYER - 1 NOTEBOOK MICROFONES SEM FIO UHF - 12 MICROFONES DINÂMICOS - 6 DIRECT BOX - 12 PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ PARA MICROFONE - 1 AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 100W PARA GUITARRA - 1 AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 200W PARA CONTRA BAIXO - 1 AMPLIFICADOR PARA TECLADO 6 MONITORES 1X15" + DRIVER - 8 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 02 FALANTES DE 18" 8 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINE ARRAY COM 1X12 + DRIVER 2 MULTICABOS DE 12 CANAIS COM MEDUSA PARA PALCO - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. ILUMINAÇÃO: 24 LÂMPADAS PAR 64 FOCO 5 - 16 PAR LED - 4 MINI BRUTES - 1 MESA DE LUZ DIGITAL DE 24 CANAIS DMX - 1 DIMMER DE 12 CANAIS DE 4KW - 1 MAQUINA DE FUMAÇA COM VENTILADO.	DIÁRIAS	30		
03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PA PARA PALCO (SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE) , 1 MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL COM 8 MANDADAS DE AUXILIAR 6 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500 W CADA COM PEDESTAL (TODAS ATIVAS) 6 MICROFONES DINÂMICOS 2 MICROFONES LAPELA SEM FIO UHF - 2 MICROFONES SEM FIO UHF - 8 PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ PARA MICROFONE - 8 PEDESTAIS DE MESA PARA MICROFONE 1 CD/DVD PLAYER – NOTEBOOK - MONITORES DE VOZ ATIVOS DE 500W CADA - PAR LED DE 3W - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO.	DIÁRIAS	50		
04	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE RUA , COM NO MÍNIMO DE 40 CAIXAS, COLOCADAS EM POSTES COM DISTÂNCIA MÁXIMA UMA DE OUTRA DE 100 METROS COM POTÊNCIAS MÍNIMA DE 70 W RMS COM TENSÃO DE SINAL DE TRANSMISSÃO DE 70 VOLTS.	DIÁRIAS	10		
05	SONORIZAÇÃO DE APOIO – TORRES DE DELAY TORRE DE DELAY, CADA UMA COM 4 UNIDADES DE CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM FALANTES 15" + 10" + DRIVER. TAM. 6M DE ALTURA.	DIÁRIAS	8		
06	01 KIT DE CD PLAY COM 01 PROFISSIONAL - (DJ) + 01 NOTEBOOK.	DIÁRIAS	6		
VALOR TOTAL					R\$

03					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL



Prefeitura Municipal de Ibicaraí
Estado da Bahia



01	MINI TRIO ELÉTRICO, 01 MESA DE SOM DIGITAL MINIMO 16 CANAIS - 06 MICROFONES COM FIO TIPO SHURE SM 38 - 01 MICROFONE SEM FIO SHURE BETA SM 58 - SISTEMA DE SOM COM MÍNIMO DE 06 FALANTE MÉDIO/ 06 DRIVES DE ALTA FREQUÊNCIA POR LADO - SISTEMA DE SOM COM MÍNIMO DE 08 FALANTE DE GRAVE POR LADO - 01 CENTRAL DE ENERGIA COM GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 KVA. - ÓLEO DIESEL POR CONTA DO CONTRATADO.	DIÁRIAS	60		
02	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE CARRETA, LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CARRETA DE NO MÍNIMO 02 EIXOS MEDINDO 21M, COM 3,20M DE LARGURA COM 4,50M DE ALTURA. 01 MESA DE 48 CANAIS POR 8, 02EQUALIZADOR, 03 ROCESSADORES, 01 MÓDULO DE BATERIA, 01 EFEITO PARA VOZ , 01 EXPANDE GATE, 01 EXPANDIR GATE , 02 COMPRESSORES 01 FORÇA PORTA-PRO-B, 01 EQUALIZADOR , 34 AMPLIFICADORES, 06 DIRECTO BOX I, 01 DVD COM PENDRIVER, 01 LINHA DE FILTRO , 02 MICROFONE SEM FIO, 24 MICROFONES COM FIO, 07 PORTA-PRO, 09 GARRAS, 04 RETORNO DE VOZ, 01 MONITOR DE BATERIA, 52 CABOS DE MICROFONE, 07 CABOS BANANA, 15 CABO P-10, 08 CABO KENOP-10, 06 CABOS PARA MONITORES, 02 MULT-CABO DE 12 VIAS, 05 EXTENSÃO, 11 PEDESTAIS, 03 PARES DE LUVAS DE ALTA TENSÃO, 01 BATERIA , P.A FRENTE: 16 TWITER ,16 DRIVE ; 16 ALTO-FALANTE MÉDIO GRAVE, 48 ALTO-FALANTE ; P.A LATERAL D/E: 48 TWITERS , 24 DRIVER ; 48 ALTO-FALANTE 12 MÉDIO GRAVE, 24 ALTO-FALANTE 15 I; 24 LATO- FALANTE 15, P.A TRASEIRO: 16 TWITER, 08 DRIVER; 16 ALTO-FALANTE 12 MÉDIO GRAVE, 13 ALTO-FALANTE , 07 ALTO-FALANTE , 14 REFLETORES, 02 MINI-GLUT, 02 LÂMPADAS PÁ, 02 GERADORES 220 KVA, 01 CAMARIM, 02 BANHEIROS, AR- CONDICIONADOS SPLITT. MÃO-DE-OBRA: 01 TÉCNICO DE SOM, 01 MOTORISTA E 02 ROODEERS.	DIÁRIAS	5		
03	LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO COM: LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO: MEDINDO 14X03M, LICENCIADA, COM INSPEÇÃO DO CREA E BOMBEIROS, POSSUINDO CAMARIM REFRIGERADO, TENDA EM LITE DAY.	DIÁRIAS	3		
04	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, SOM DE CARRETINHA SONORA COM: CAPACIDADE PARA GARANTIR A SONORIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 300M², COM 06 SUB-GRAVE DE FALANTE DE 18 SPI GRAVES, 06 MÉDIOS COM FALANTE DE 15SPI, 06 CORNETAS, 06 TI, 01 MESA DIGITAL DE 24 CANAIS, 01PROCESSADOR DIGITAL DE CAIXA, 01 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS, 02 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 ILUMINAÇÃO COMPLETA E 01 DJS.	DIÁRIAS	6		
VALOR TOTAL					R\$

04					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIO COMUNICADOR DIGITAL FREQUÊNCIA ENTRE 800/900 MHZ.	DIÁRIAS	300		




Prefeitura Municipal de Ibicarai
Estado da Bahia



02	DETECTOR DE METAIS, MANUAL LEVE E COMPACTO DE FÁCIL OPERAÇÃO DISPENSANDO CONTATO FÍSICO NA INSPEÇÃO. DETECTA PEQUENOS OBJETOS. NÃO OFERECE RISCOS A PORTADORES DE MARCA-PASSOS, GESTANTES. ATENDE O PADRÃO INTERNACIONAL NIJ 0602-02.	DIÁRIAS	200		
03	CARREGADORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS CARGA E DESCARGAS DE EQUIPAMENTOS E FIGURINO. (12 HORAS)	DIÁRIAS	200		
04	SOCORRISTA/BRIGADISTA, SERVIÇO DE BRIGADA ANTIPÂNICO PARA ATUAR EM PRIMEIRO SOCORRO EM LINHA DE SHOW, COM CARGA HORÁRIA DE 12H POR TURNO.	DIÁRIAS	100		
05	SEGURANÇA DE SHOW, PARA ATUAR COMO SEGURANÇA DE SHOWS EM ÁREA ESPECIFICA DE EVENTOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12H POR TURNO.	DIÁRIAS	100		
VALOR TOTAL					R\$

Ibicarai-BA, 27 de Maio de 2022.

Atenciosamente,


Secretaria Municipal de Administração



SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA

ORDEM DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Tendo em vista o parecer da Assessoria Contábil e a existência de Dotações Orçamentária e Recursos Financeiros, que integram o presente documento, determino:

À Secretaria Municipal de Administração e Comissão Permanente de Licitação para com as cautelas e observância da Lei, dar início ao processo licitatório para **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB DEMANDA E SERVIÇOS CORRELATOS (ESTRUTURAS E SONORIZAÇÃO), A SEREM REALIZADOS PELO MUNICIPIO DE IBICARAI-BA.**, com cotação de preços realizada previamente pelo setor de compras no valor de aproximadamente R\$ 2.212.893,33 (dois milhões duzentos e doze mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). para escolha da proposta de menor preço global e que melhor atenda aos interesses das **DEMANDAS DAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL).**

Após elaboração do edital e minuta de contrato remeta os autos à Procuradoria Jurídica para parecer sobre a legalidade dos atos praticados pela Secretaria Municipal de Administração e CPL.

Ibicarai-BA, 04 de Junho de 2022.

MONALISA TAVARES
PREFEITA DE IBICARAI

Monalisa Gonçalves Tavares
PREFEITA MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
SETOR DE LICITAÇÃO



COTAÇÃO

TERMO DE

REFERENCIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ: 14.147.896/0001-40



PESQUISA DE PREÇO

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	S T BEZERRA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	ALEX SOUZA ALVES PRODUÇÕES-ME	GB DE JESUS SANTOS.	SOMA	MÉDIA	QUANT.	MÉDIA TOTAL
01	PALCO MEDINDO 6,00 X 6,00 = 36 M², MÍNIMO 1,20 METRO DE ALTURA DO SOLO AO PISO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, FORMATO 02 (DUAS) ÁGUAS, COBERTURA COM LONA NITGHT DAY, ANTI-CHAMA, ANTI-MOFO, ANTI UV, VULCANIZADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COR BRANCA; PISO REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM PISO EM PRANCHÃO, FUNDO E LATERAIS, EM SOMBRITE, (01) ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, GUARDA-CORPO COM 1 METRO DE ALTURA, EM GRADE DE MELATON REFORÇADO, ESPAÇAMENTO DE 10 A 14 CM DE LARGURA, NO FUNDO, 01 (UMA) ORELHA DE CADA LADO PARA FLY; ESTANDO INCLUSO: MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, DESPESAS COM PESSOAL (ALIMENTAÇÃO-HOSPEDAGEM PAGAMENTO INCLUÍDO ENCARGOS SOCIAIS), TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8 X 2.40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASTIC DE BWf 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM ² , TEMPLA RÍGIDO DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.	R\$ 2.550,00	R\$ 2.150,00	R\$ 3.000,00	R\$ 7.700,00	R\$ 2.566,67	50	R\$ 128.333,33
02	PALCO MEDINDO 8,00 X 6,00 = 48 M², MÍNIMO 1,50 METRO DE ALTURA DO SOLO AO PISO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO MÍNIMO Q30, FORMATO 02 (DUAS) ÁGUAS, COBERTURA COM LONA NITGHT DAY, ANTI-CHAMA, ANTI-MOFO, ANTI UV, VULCANIZADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COR BRANCA; PISO REVESTIDO EM COMPENSADO DE 15MM PISO EM PRANCHÃO, FUNDO E LATERAIS, EM SOMBRITE, (01) ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, GUARDA-CORPO COM 1 METRO DE ALTURA, EM GRADE DE MELATON REFORÇADO, ESPAÇAMENTO DE 10 A 14 CM DE LARGURA, NO FUNDO, 01 (UMA) ORELHA DE CADA LADO PARA FLY; ESTANDO INCLUSO: MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE, DESPESAS COM PESSOAL (ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM PAGAMENTO INCLUÍDO ENCARGOS SOCIAIS), TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8 X 2.40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASTIC DE BWf 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM ² , TEMPLA RÍGIDO DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. ESCADA DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.	R\$ 3.850,00	R\$ 2.938,00	R\$ 4.000,00	R\$ 10.788,00	R\$ 3.596,00	25	R\$ 89.900,00

03	<p>PALCO 12 X 08 = 96 M², CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO 12X08X2M DE ALTURA, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM TRAVAMENTO INFERIOR EM CHAPA DOBRADA, TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DE PISO EM CHAPA METÁLICA, FORRAÇÃO EM CHAPAS DE COMPENSADO DE 20MM EMOLDURADO EM CHAPA METÁLICA TRAVADO COM PARAFUSO TIPO GRAMPO METÁLICO COM ACABAMENTO EM FORRAÇÃO DE CARPETE DE 6MM. ACABAMENTO DE SAIA EM TODO PERÍMETRO EM COMPENSADO DE 10MM FORRADO COM TNT. O PISO DEVERA TER CARGA MÍNIMA P/M² DE 450KG. MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COBERTURA COM PILARES EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO EQ30 E VIGAS HORIZONTAIS E TESOURAS EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO BOXTRUSS COM SISTEMA DE CONEXÃO E ELEVAÇÃO COM CUBOS SLEEV'S, FORRADO EM LONA VINÍLICA BRANCA EXTERNA E BLACKOUT INTERNO DOTADO COM TORRES PARA PA E TELÃO DE LED COM ESTRUTURA DE EQ30 E BOX TRUSS. 02 (DUAS) ESCADAS DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.</p>	R\$ 5.280,00	R\$ 4.745,00	R\$ 7.000,00	R\$ 17.025,00	R\$ 5.675,00	15	R\$ 85.125,00
04	<p>PALCO MEDINDO 14.00 X 10.00 = 140 M², 2M DE ALTURA, MONTAGEM DESMONTAGEM DE PALCO, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM TRAVAMENTO INFERIOR EM CHAPA DOBRADA, TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO DE PISO EM CHAPA METÁLICA, FORRAÇÃO EM CHAPAS DE COMPENSADO DE 20MM EMOLDURADO EM CHAPA METÁLICA TRAVADO COM PARAFUSO TIPO GRAMPO METÁLICO COM ACABAMENTO EM FORRAÇÃO DE CARPETE DE 6MM. ACABAMENTO DE SAIA EM TODO PERÍMETRO EM COMPENSADO DE 10MM FORRADO COM TNT. O PISO DEVERA TER CARGA MÍNIMA P/M² DE 450KG. MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COBERTURA COM PILARES EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO EQ30 E VIGAS HORIZONTAIS E TESOURAS EM SISTEMA MODULAR DE ALUMÍNIO BOX TRUSS COM SISTEMA DE CONEXÃO E ELEVAÇÃO COM CUBOS SLEEV'S, FORRADO EM LONA VINÍLICA BRANCA EXTERNA E BLACKOUT INTERNO DOTADO COM TORRES PARA PA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 (DUAS) TONELADAS, TORRES PARA TELÃO DE LED COM ESTRUTURA DE EQ30 E BOX TRUSS. TODA ÁREA DE PALCO DEVERÁ SER ATERRADAS COM HASTES DE 5/8 X 2.40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASTIC DE BWF 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM², TEMPLA RÍGIDO DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. 02 (DUAS) ESCADAS ESCADAS DE ACESSO E GUARDA CORPO RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT.</p>	R\$ 7.700,00	R\$ 8.522,00	R\$ 12.000,00	R\$ 28.222,00	R\$ 9.407,33	15	R\$ 141.110,00

05	CAMAROTE, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE CAMAROTE: COBERTO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MÍNIMO Q30, COM INÍCIO DO PISO DE NO MÍNIMO, 1,70, ACESSO PELAS 02 (DUAS) LATERAIS, COM CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM TODO O SEU PERÍMETRO (FRONTAL, TRASEIRO E LATERAL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 9077 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), E INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIRO DO ESTADO DA BAHIAVIGOR. AS COBERTURAS DOS CAMAROTES EM REFERENCIA DEVERÃO SER EM LONAS CONFECIONADAS EM LAMINADOS DE PVC, CALANDRADOS COM REFORÇO DE TECIDOS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, CARACTERIZADO ASSIM, UMA ESTRUTURA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E AS INTEMPÉRIES. DEVERA POSSUIR AINDA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA E A MAIORIA DOS FUNGOS, NÃO PERMITINDO A ADERÊNCIA DE PARTÍCULAS EXTERNAS. QUE NÃO DEFORMEM COM ALTAS TEMPERATURAS (ANTI-CHAMAS), INCLUSO - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA, SEGURO, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS E TODAS AS DESPESAS REFERENTES ÀS DIÁRIAS, ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.	R\$ 212,00	R\$ 184,00	R\$ 80,00	R\$ 476,00	R\$ 158,67	500	R\$ 79.333,33
06	FECHAMENTO METÁLICO DE 2,20 X 2,40 METROS, COM BRAÇO DE FORÇA PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA.	R\$ 55,00	R\$ 65,00	R\$ 22,00	R\$ 142,00	R\$ 47,33	1.300	R\$ 61.533,33
07	PRATICÁVEIS, TIPO PLATAFORMA, METÁLICO, PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO, UNIDADES COM MEDIDA APROXIMADA DE 2 X 1M, ALTURA COM REGULAGEM DE 20CM A 1M, TAMPO EM COMPENSADO RESISTENTE LISO OU COMREVESTIMENTO EM CARPETE OU SIMILAR.	R\$ 320,00	R\$ 258,00	R\$ 400,00	R\$ 978,00	R\$ 326,00	150	R\$ 48.900,00
08	GRADES DE PROTEÇÃO, MEDINDO 1,30 M DE ALTURA X 2,00 M DE COMPRIMENTO, DE ENCAIXE POSSIBILITANDO O ISOLAMENTO DO PÚBLICO.	R\$ 45,00	R\$ 38,00	R\$ 15,00	R\$ 98,00	R\$ 32,67	1.000	R\$ 32.666,67
09	MÓDULOS ELEVADO DE POLÍCIA, MEDINDO 3,5 X 1 X 2,5, COM BANCO, PROTEÇÃO FRONTAL E ESCADAS.	R\$ 450,00	R\$ 526,00	R\$ 700,00	R\$ 1.676,00	R\$ 558,67	200	R\$ 111.733,33
10	PÓRTICO, PÓRTICO DE ALUMÍNIO EM BOX TRANS Q-30, MÚLTIPLA DE 1 METRO, COM 4 METROS DE ALTURA, 10 METROS DE COMPRIMENTO. PAINEL FRONT-LIGHT COM 1,5 M DE ALTURA X 08 M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 80 METROS LINEAR DE TORRES, 16 CUBOS DE 5 FASES.	R\$ 1.800,00	R\$ 2.208,00	R\$ 2.000,00	R\$ 6.008,00	R\$ 2.002,67	40	R\$ 80.106,67

11	STAND CLIMATIZADO , ESTRUTURA EM OCTANORME PARA MONTAGEM DE CAMARINS E ESTANDES E SALAS DE TRABALHO, BALCÕES E APARADORES. COM FECHAMENTO EM PLACAS, C/ AR CONDICIONADO; PISO DE NIVELAMENTO DO SOLO; CARPETADO; PAREDES E PAINÉIS EM CHAPAS TS, NA COR BRANCA LEITOSO OU FOSCO, ESTRUTURADOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO ADONISADO; TETO: PERGOLADO METÁLICO PARCIAL COM FORRO; TESTEIRA: NA COR BRANCA COM H=0,50M SOBRE O FRONTAL DO ESTANDE; INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO ESTANDE; 02 (DOIS) SPORT DE LUZ, APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. OBS.: A MONTAGEM DO(S) STANDE(S)	R\$ 180,00	R\$ 179,00	R\$ 95,00	R\$ 454,00	R\$ 151,33	800	R\$ 121.066,67
12	RAMPA , EM ESTRUTURA METÁLICA, NAS DIMENSÕES DE 7,00M X 3,00M DE LARGURA, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE, PINTADO COM TINTA PVA NA COR PRETA, PARA ACESSO À PALCOS ATÉ 1,30M DE ALTURA	R\$ 1.200,00	R\$ 820,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.520,00	R\$ 1.173,33	25	R\$ 29.333,33
13	TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30M - EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 ½ POLEGADAS (48,30 MM), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE, COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA	R\$ 55,00	R\$ 72,00	R\$ 70,00	R\$ 197,00	R\$ 65,67	400	R\$ 26.266,67
14	LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA , MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, EMPULÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 85CM X 90CM, CERTIFICADA PELO IMETRO.	R\$ 2,50	R\$ 3,10	R\$ 4,00	R\$ 9,60	R\$ 3,20	15.000	R\$ 48.000,00
15	LOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA , QUADRADA, DE POLIPROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÃO APROXIMADA DE 60CMX70CM.	R\$ 5,50	R\$ 7,20	R\$ 8,00	R\$ 20,70	R\$ 6,90	1.000	R\$ 6.900,00
VALOR TOTAL								R\$ 1.090.308,33

LOTE 02								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	ST BEZERRA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	ALEX SOUZA ALVES PRODUÇÕES-ME	GB DE JESUS SANTOS.	SOMA	MÉDIA	QUANT.	MÉDIA TOTAL

01	<p>P.A. COMPLETO (SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE) - 02 MESAS DIGITAIS 56 CANAIS POR 32 SAÍDAS AUXILIARES MIX RACK SISTEMA DE SOM LINE ARRAY SIDE DUPLO 24 CAIXAS DE SOM LINE ARRAY 24 CAIXAS DE SUB SB 850 T18 OU SB 218 - 16 MONITORES SM 400 - 01 SUB COM 02 AUTO FALANTES DE 18 POLEGADAS PARA BATERIA SISTEMA DE FONE COMPLETO: 16 FONE MONITOR - 10 EAR PHONE PSM 900 - 40 PEDESTAIS GIRAFÁ E GARRAS - 40 MICROFONES - SMS8 - SMS7 MICROFONES DE TONS 604 - SM91 - 04 MICROFONES SEM FIO UR4 - 12 PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS DE 2M X 1M - 02 SISTEMAS DE CONTRA BAIXO COM CABEÇOTE 450W CAIXAS ORIGINAL 4X10 E CAIXA 15" ORIGINAL - 01 MULTICABO DE 110 M E 56 VIAS ESPAGUETADAS - CABOS E EXTENSÕES COMPATÍVEIS E SUFICIENTES PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA COM UMA TORRE DELAY COM NO MÍNIMO 4 CAIXAS - 02 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 4 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 - AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; - 02 AMPLIFICADORES TWIN - 02 AMPLIFICADORES JCN 900 - 02 AMPLIFICADORES AMPEG PRO - 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; - MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; - MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDE FILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; - MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS; - 01 BANCO DE TECLADO; - 01 BATERIA (INSTRUMENTO MUSICAL) COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS (CORPO E DEMAIS COMPONENTES), DE ALTA QUALIDADE E PADRÃO, PARA USO DAS BANDAS MUSICAIS DE GRANDE PORTE DURANTE OS EVENTOS; - 01 KIT DE FERRAGENS PARA BATERIA (01 ESTANTE RETA, 01 ESTANTE GIRAFÁ, 01 ESTANTE DE CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL DE BUMBO); - 01 SUPORTE PARA TECLADO TIPO TORRE PARA 02 TECLADOS E 01 NOTEBOOK.</p>	R\$ 9.500,00	R\$ 8.145,00	R\$ 12.000,00	R\$ 29.645,00	R\$ 9.881,67	25	247.041,67
02	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PA PARA PALCO (SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE) - 1 MESA DE SOM DIGITAL 24 CANAIS COM 08 MANDADAS AUXILIARES; 1 MULTICABO DE 24 CANAIS COM 45 METROS (USADOS PARA INPUT NA MESA). - 2 PROCESSADOR DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 6 SAÍDAS - 1 CD/DVD PLAYER - 1 NOTEBOOK MICROFONES SEM FIO UHF - 12 MICROFONES DINÂMICOS - 6 DIRECT BOX - 12 PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ PARA MICROFONE - 1 AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 100W PARA GUITARRA - 1 AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 200W PARA CONTRA BAIXO - 1 AMPLIFICADOR PARA TECLADO 6 MONITORES 1X15" + DRIVER - 8 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 02 FALANTES DE 18" 8 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINE ARRAY COM 1X12 + DRIVER 2 MULTICABOS DE 12 CANAIS COM MEDUSA PARA PALCO - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. ILUMINAÇÃO: 24 LÂMPADAS PAR 64 FOCO 5 - 16 PAR LED - 4 MINI BRUTES - 1 MESA DE LUZ DIGITAL DE 24 CANAIS DMX - 1 DIMMER DE 12 CANAIS DE 4KW - 1 MAQUINA DE FUMAÇA COM VENTILADO.</p>	R\$ 5.250,00	R\$ 5.911,00	R\$ 6.000,00	R\$ 17.161,00	R\$ 5.720,33	30	171.610,00

03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PA PARA PALCO (SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE), 1 MESA DE SOM 16 CANAIS DIGITAL COM 8 MANDADAS DE AUXILIAR 6 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 500 W CADA COM PEDESTAL (TODAS ATIVAS) 6 MICROFONES DINÂMICOS 2 MICROFONES LAPELA SEM FIO UHF - 2 MICROFONES SEM FIO UHF - 8 PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ PARA MICROFONE - 8 PEDESTAIS DE MESA PARA MICROFONE 1 CD/DVD PLAYER - NOTEBOOK - MONITORES DE VOZ ATIVOS DE 500W CADA - PAR LED DE 3W - CABOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO.	R\$ 2.500,00	R\$ 3.122,00	R\$ 2.000,00	R\$ 7.622,00	R\$ 2.540,67	50	127.033,33
04	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE RUA, COM NO MÍNIMO DE 40 CAIXAS, COLOCADAS EM POSTES COM DISTÂNCIA MÁXIMA UMA DE OUTRA DE 100 METROS COM POTÊNCIAS MÍNIMA DE 70 W RMS COM TENSÃO DE SINAL DE TRANSMISSÃO DE 70 VOLTS.	R\$ 8.500,00	R\$ 7.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	10	95.000,00
05	SONORIZAÇÃO DE APOIO – TORRES DE DELAY TORRE DE DELAY, CADA UMA COM 4 UNIDADES DE CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM FALANTES 15" + 10" + DRIVER. TAM. 6M DE ALTURA.	R\$ 4.200,00	R\$ 3.605,00	R\$ 2.000,00	R\$ 9.805,00	R\$ 3.268,33	8	26.146,67
06	01 KIT DE CD PLAY COM 01 PROFISSIONAL - (DJ) + 01 NOTEBOOK.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.110,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.610,00	R\$ 1.870,00	6	11.220,00
VALOR TOTAL								R\$ 678.051,67

LOTE 03								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	S T BEZERRA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	ALEX SOUZA ALVES PRODUÇÕES-ME	GB DE JESUS SANTOS.	SOMA	MÉDIA	QUANT.	MÉDIA TOTAL
01	MINI TRIO ELÉTRICO, 01 MESA DE SOM DIGITAL MÍNIMO 16 CANAIS - 06 MICROFONES COM FIO TIPO SHURE SM 38 - 01 MICROFONE SEM FIO SHURE BETA SM 58 - SISTEMA DE SOM COM MÍNIMO DE 06 FALANTE MÉDIO/ 06 DRIVES DE ALTA FREQUÊNCIA POR LADO - SISTEMA DE SOM COM MÍNIMO DE 08 FALANTE DE GRAVE POR LADO - 01 CENTRAL DE ENERGIA COM GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 30 KVA. - ÓLEO DIESEL POR CONTA DO CONTRATADO.	R\$ 3.500,00	R\$ 2.800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 10.300,00	R\$ 3.433,33	60	R\$ 206.000,00

02	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE CARRETA, LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO CARRETA DE NO MÍNIMO 02 EIXOS MEDINDO 21M, COM 3,20M DE LARGURA COM 4,50M DE ALTURA. 01 MESA DE 48 CANAIS POR 8, 02 EQUALIZADOR, 03 ROCESSADORES, 01 MÓDULO DE BATERIA, 01 EFEITO PARA VOZ, 01 EXPANDE GATE, 01 EXPANDIR GATE, 02 COMPRESSORES 01 FORÇA PORTA-PRO-B, 01 EQUALIZADOR, 34 AMPLIFICADORES, 06 DIRECTO BOX I, 01 DVD COM PENDRIVER, 01 LINHA DE FILTRO, 02 MICROFONE SEM FIO, 24 MICROFONES COM FIO, 07 PORTA-PRO, 09 GARRAS, 04 RETORNO DE VOZ, 01 MONITOR DE BATERIA, 52 CABOS DE MICROFONE, 07 CABOS BANANA, 15 CABO P-10, 08 CABO KENOP-10, 06 CABOS PARA MONITORES, 02 MULT-CABO DE 12 VIAS, 05 EXTENSÃO, 11 PEDESTAIS, 03 PARES DE LUVAS DE ALTA TENSÃO, 01 BATERIA, P.A FRENTE: 16 TWITER, 16 DRIVE; 16 ALTO-FALANTE MÉDIO GRAVE, 48 ALTO-FALANTE; P.A LATERAL D/E: 48 TWITERS, 24 DRIVER; 48 ALTO-FALANTE 12 MÉDIO GRAVE, 24 ALTO-FALANTE 15 I; 24 LATO-FALANTE 15, P.A TRASEIRO: 16 TWITER, 08 DRIVER; 16 ALTO-FALANTE 12 MÉDIO GRAVE, 13 ALTO-FALANTE, 07 ALTO-FALANTE, 14 REFLETORES, 02 MINI-GLUT, 02 LÂMPADAS PÁ, 02 GERADORES 220 KVA, 01 CAMARIM, 02 BANHEIROS, AR- CONDICIONADOS SPLITT. MÃO-DE-OBRA: 01 TÉCNICO DE SOM, 01 MOTORISTA E 02 ROODEERS.	R\$ 14.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 45.500,00	R\$ 15.166,67	5	R\$ 75.833,33
03	LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO COM: LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO: MEDINDO 14X03M, LICENCIADA, COM INSPEÇÃO DO CREA E BOMBEIROS, POSSUINDO CAMARIM REFRIGERADO, TENDA EM LITE DAY.	R\$ 8.500,00	R\$ 7.200,00	R\$ 12.000,00	R\$ 27.700,00	R\$ 9.233,33	3	R\$ 27.700,00
04	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, SOM DE CARRETINHA SONORA COM: CAPACIDADE PARA GARANTIR A SONORIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 300M², COM 06 SUB-GRAVE DE FALANTE DE 18 SPI GRAVES, 06 MÉDIOS COM FALANTE DE 15SPI, 06 CORNETAS, 06 TI, 01 MESA DIGITAL DE 24 CANAIS, 01PROCESSADOR DIGITAL DE CAIXA, 01 EQUALIZADOR ESTÉREO DE 31 BANDAS, 02 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 ILUMINAÇÃO COMPLETA E 01 DJS.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.333,33	6	R\$ 14.000,00
VALOR TOTAL								R\$ 423.533,33

LOTE 04								
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	S T BEZERRA ESTRUTURAS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME	ALEX SOUZA ALVES PRODUÇÕES-ME	GB DE JESUS SANTOS.	SOMA	MÉDIA	QUANT.	MÉDIA TOTAL
01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RÁDIO COMUNICADOR DIGITAL FREQUÊNCIA ENTRE 800/900 MHZ.	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 200,00	R\$ 310,00	R\$ 103,33	300	R\$ 31.000,00
02	DETECTOR DE METAIS, MANUAL LEVE E COMPACTO DE FÁCIL OPERAÇÃO DISPENSANDO CONTATO FÍSICO NA INSPEÇÃO. DETECTA PEQUENOS OBJETOS. NÃO OFERECE RISCOS A PORTADORES DE MARCAPASSOS, GESTANTES. ATENDE O PADRÃO INTERNACIONAL NIJ 0602-02.	R\$ 50,00	R\$ 55,00	R\$ 120,00	R\$ 225,00	R\$ 75,00	200	R\$ 15.000,00
03	CARREGADORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS CARGA E DESCARGAS DE EQUIPAMENTOS E FIGURINO. (12 HORAS)	R\$ 150,00	R\$ 110,00	R\$ 200,00	R\$ 460,00	R\$ 153,33	200	R\$ 30.666,67

04	SOCORRISTA/BRIGADISTA , SERVIÇO DE BRIGADA ANTIPÂNICO PARA ATUAR EM PRIMEIRO SOCORRO EM LINHA DE SHOW, COM CARGA HORÁRIA DE 12H POR TURNO.	R\$ 180,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 680,00	R\$ 226,67	100	R\$ 22.666,67
05	SEGURANÇA DE SHOW , PARA ATUAR COMO SEGURANÇA DE SHOWS EM ÁREA ESPECÍFICA DE EVENTOS, COM CARGA HORÁRIA DE 12H POR TURNO.	R\$ 150,00	R\$ 200,00	R\$ 300,00	R\$ 650,00	R\$ 216,67	100	R\$ 21.666,67
VALOR TOTAL								R\$ 221.000,00

	R\$ 2.412.893,33
--	-------------------------